



PLANTA BAIXA (MÓDULO POSTO POLÍCIAL)



PLANTA BAIXA (MÓDULO POSTO POLÍCIAL)

Lista de materiais - terreo		
Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção esgoto simples		
CE- 60x60 cm	1	pç
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
100x100x50	1	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	1	pç
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	1	pç
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
40 mm	1	pç
Joelho 90		
100 mm	1	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	4.42	m
50 mm - 2"	2.45	m
Tubo rígido c/ ponta lisa		
40 mm	0.6	m
Vedação p/ saída de vaso sanitário		
100 mm	1	pç
Ventilação		
PVC Esgoto		
Joelho 90		
50 mm	1	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	0.26	m
Tê sanitário		
100 mm - 50 mm	1	pç



Detalhe H1
Escala 1:25

Lista de materiais - terreo		
Água fria		
Aparelho		
Ducha higiênica		
25mm x 1/2"	1	pç
Torneira de lavatório		
25 mm - 1/2"	1	pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada		
1/2"	1	pç
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"	1	pç
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm	1	pç
Engate flexível plástico		
1/2 - 30cm	1	pç
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro		
25 mm - 3/4"	2	pç
Tubos		
25 mm	10.29	m
Tê 90 soldável		
25 mm	2	pç
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão		
25 mm- 1/2"	3	pç



Eng. resp. João Bezerra da Silva Filho - Crea: 18.092-PE/FN
Eng. resp. Jandoval Bezerra da Silva - Crea: 12.127-PE/FN
Arq. resp. José Janduy Bezerra da Silva - Crea: 18.455-PE/FN

Cliente: Prefeitura de Limoeiro
Assunto: Hidrossanitário
Endereço: -
Denominação Prancha: Hidrossanitário Posto Policial

ÁREAS: CARIMBO

Resp Técnico Jandoval Bezerra da Silva - Crea: 12.127-PE/FN

Proprietário Prefeitura de Limoeiro